

MKS Funke Großfläche für neuen Bodenbelag vorbereitet

In einem Bürogebäude musste auf einer Gesamtfläche von rund 11.000 m² der vorhandene Estrich für die anschließende Verlegung von Teppichfliesen vorbereitet werden. Die Aufgabe bestand darin, dünne Kleberreste sowie hochkunststoffvergütete Spachtelmasse vollständig abzutragen, um einen optimalen Verlegeuntergrund für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Zum Einsatz kamen die Schleifmaschine MKS High Tech 680 RC Ultra, die XC Arrow-Werkzeuge in blau und Sauger MKS M-Jet 3-68 T.

Die Arbeiten begannen auf der siebten Etage des Gebäudes. Im Baustellenverlauf mussten räumlich getrennte Abschnitte, teils auf verschiedenen Etagen, abgearbeitet werden. Die langen Wege zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen stellten hohe Anforderungen an Mobilität und Ausdauer der eingesetzten Technik. Hier überzeugte die MKS 680 RC mit ihrem kraftvollen Fahrtrieb und der leistungsstarken Akku-Technik.

Während der Flächenbearbeitung zeigte die Maschine ihre Stärken sowohl bei der Abtragsleistung als auch im Handling. Die Kleberreste und widerstandsfähige Spachtelmasse ließen sich mit MKS Arrow

Objekt-Telegramm

Objekt: Bürogebäude

Aufgabe: Kleberreste und Spachtelmasse abtragen

Umfang: 11.000 m²

Schleiftechnik: Schleifmaschinen MKS High Tech 680 RC Ultra, Werkzeuge XC Arrow in blau und Sauger MKS M-Jet 3-68 T

Schleifmaschinen-Info:

MKS Funke

Tel.: 0 28 71 / 24 75-0

www.mks-funke.de



**Code
scannen**
für mehr Infos

blau zuverlässig entfernen, sodass eine gleichmäßig vorbereitete Estrichoberfläche für die nachfolgende Verlegung der Teppichfliesen entstand. In Kombination mit den Arrow-Werkzeugen wurde eine hohe Flächenleistung erzielt, während der MKS M-Jet 3-68 T Sauger für eine wirkungsvolle Staubabsaugung und saubere Arbeitsbedingungen sorgte.

Im täglichen Einsatz überzeugte die Kombination aus Schleifmaschine und Zubehör. Die komfortable und kräfteschonende Bedienung über die Fernsteuerung sowie die robuste Bauweise und die einfache Handhabung trugen wesentlich zu hohen Tagesleistungen bei. Auf der weitläufigen Baustelle mit den langen Wegen zwischen den Arbeitsbereichen erwies sich die MKS High Tech 680 RC Ultra als zuverlässiger Begleiter. Die Kombination aus MKS High Tech 680 RC Ultra, XC Arrow-Werkzeugen und MKS M-Jet 3-68 T Sauger sorgte für eine technisch hervorragende Leistung mit einem attraktiven Deckungsbeitrag und Fertigstellung vor dem Zeitplan.



Die Schleifmaschine MKS High Tech 680 RC Ultra bereitete den Estrich auf rund 11.000 m² in einem Arbeitsgang für die Verlegung von Teppichfliesen vor.



Die XC Arrow-Werkzeuge von MKS Funke zeichnen sich durch eine hohe Flächenleistung aus. In dem Bürogebäude sorgten sie zudem für einen gleichmäßigen Materialabtrag.

Fotos: MKS Funke